

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku

na zhotovení díla

„Oprava chodníků a autobusové zastávky“

Objednatel:	Obec Staré Hutě
Sídlo:	Staré Hutě 70, 686 01 Staré Hutě
Zastoupený:	Mgr. Radimem Piknerem – starostou obce
Adresa pro doručování:	Staré Hutě 70, 686 01 Uherské Hradiště
Bankovní spojení:	15325721/0100, KB a.s., Uherské Hradiště
IČ:	00362476

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.
Sídlo:	Otkarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	46346171
DIČ:	CZ46346171
Zastoupený:	Dušanem Šedou
Bankovní spojení:	KB, a. s. pobočka Uherské hradiště
Číslo účtu:	27-6685240257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658

dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět plnění

(1) Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci „**Oprava chodníků a autobusové zastávky**“.

Dodávkou stavebních prací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí , jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné :

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli
- čištění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby

(2) Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

(3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III.

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Zahájení prací:	10/2013
Dokončení prací	12/2013

(2) Místem plnění jsou: **Staré Hutě**

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

Cena díla celkem bez DPH	419.467,-Kč
DPH 21%	88.088,-Kč
Cena celkem vč. DPH	507.555,-Kč

(2) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. Způsob provádění díla

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:

- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Dušan Šeda
- b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:
 - Ing. Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí
 - Ing. Pavel Janás, stavbyvedoucí
 - Ing. Aleš Majzlík, vedoucí přípravy zakázek
- c) za objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Radim Pikner
- d) za objednatele ve věcech technických:

(2) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

(3) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy a údaje o časovém postupu prací.

(4) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

(5) Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Originály zápisů ve stav. deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

V. Platební a fakturační podmínky

(1) Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 30-ti dnů ode dne jejich doručení.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Zařízení staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel v termínu výstavby. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody.

(2) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít.

(3) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

(4) Zhotovitel spoluzodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Po skončení stavebních prací provede zhotovitel úklid pozemku dotčeného dokončovacími pracemi.

VII. Sankce za porušení podmínek smlouvy

(1) Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

VIII. Vady díla a záruční podmínky

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

36 měsíců

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran
- splněním účelu, na který byla uzavřena
- jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou originálech.

(3) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem v platném znění.

(7) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a připojují své podpisy.

(8) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Starých Hutích dne

V Uherském Hradišti dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Radim Píkner
starosta

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Olakarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 46348171, DIČ: CZ46348171

Dušan Šeda
jednatel

OBEC STARÉ HUTĚ
okres Uherské Hradiště
IČ: 003 62 476

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 20 Oprava chodníků			Základní rozpočet	
Objekt: 01	Název objektu: Oprava chodníků	JKSO:		
Stavba: 2013-10	Název stavby: Oprava chodníků- Staré Hutě	SKP:		
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,000	
Objednatel:	Náklady na MJ:	419 467,00		
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013-10			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	342 618,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	72 696,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	415 314,00	Zařízení staveniště	4 153,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady	419 467,00	Ostatní náklady celkem:		4 153,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Datum: Podpis:  ŠTAMOS Uherké Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	419 467,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	88 088,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			507 555,00 Kč	

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	34 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8
3 Svislé a kompletní konstrukce	70 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2
4 Vodovodné konstrukce	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3
5 Komunikace	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2
63 Podlahy a podlahové konstrukce	56 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1
9 Ostatní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
96 Bourání konstrukcí	28 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	62 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesářské	0,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	342 618,00	72 696,00	0,00	0,00	0,00	102,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	415 314,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	415 314,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	415 314,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	415 314,00	0,00
Zařízení staveniště	1,00	415 314,00	4 153,00
Provoz investora	0,00	415 314,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	415 314,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	415 314,00	0,00

4 153,00

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1 Zemní práce								
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 u autobusové zastávky	m3	7,000	130,00	910,00	0,00000	0,00000
		(2,8+2,1*2)*1,0*1,0				7,000		
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop rýh v homině tř. 3	m3	14,388	675,00	9 711,90	0,00000	0,00000
		pro svislou izolaci u objektu: (1,9+1,5+10,4+2,5*2+4,8)*0,3*0,4				2,832		
		pro základy:						
		zastávka: (1,6*2+2,8)*0,5*0,9				2,700		
		svah: (2,3+1,5*2*3+0,5)*0,4*0,9				4,248		
		hospoda: 1,2*0,4*0,9				0,432		
		obchod: (2,1*2+4,8)*0,4*0,9				3,240		
		pro obrubníky: 10,4*0,3*0,3				0,936		
3	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,556	33,20	383,66	0,00000	0,00000
		výkop: 14,388				14,388		
		zásyp: -2,832				-2,832		
4	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	19,664	65,00	1 278,16	0,00000	0,00000
		zásyp: (7,0+2,832)*2				19,664		
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,220	115,00	3 590,30	0,00000	0,00000
		výkop: 14,388+7,0				21,388		
		zásyp: 2,832+7,0				9,832		
6	174 10-1101.R00	Zásyp se zhutněním	m3	9,832	125,00	1 229,00	0,00000	0,00000
		pro svislou izolaci u objektu: (1,9+1,5+10,4+2,5*2+4,8)*0,3*0,4				2,832		
		autobus.zastávka: 7,0				7,000		
7	174 10-1190.	Srovnání stávajícího terénu před započítáním prací	m2	64,480	42,00	2 708,16	0,00000	0,00000
		pod zámkovou dlažbu:						
		zastávka: 2,1*1,5				3,150		
		2,9*1,7				4,930		
		svah: 1,7*(2,3+1,5)				6,460		
		1,5*1,7*2				5,100		
		hospoda: 1,9*(1,9+1,5)				6,460		
		rovina: 10,4*1,9				19,760		
		obchod: (4,8+2,5*2)*1,9				18,620		
1	Zemní práce					19 811,18		0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání								
8	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	10,384	2 560,00	26 583,04	2,41693	25,09740
		zastávka: (2,8+1,6*2)*0,5*0,8*1,1				2,640		

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>svah: (2,3+1,5*2*3+0,5)*0,4*0,8*1,1</i>				4,154		
		<i>hospoda: 1,2*0,4*0,8*1,1</i>				0,422		
		<i>obchod: (2,1*2+4,8)*0,4*0,8*1,1</i>				3,168		
9	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,600	250,00	3 400,00	0,03921	0,53326
		<i>zastávka: (2,8+2,1*2)*0,2*2</i>				2,800		
		<i>(1,8+1,6*2)*0,2*2</i>				2,000		
		<i>svah: (2,3+1,5*2*3+0,5)*0,2*2</i>				4,720		
		<i>hospoda: 1,2*0,2*2</i>				0,480		
		<i>obchod: (2,1*2+4,8)*0,2*2</i>				3,600		
10	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,600	50,00	680,00	0,00000	0,00000
11	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,160	24 500,00	3 920,00	1,02116	0,16339
	2	Základy a zvláštní zakládání				34 583,04		25,79404

3 Svislé a kompletní konstrukce

12	331 23-1156.RT2	Zdivo pilířů z CP lícových 29 P60, MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,810	16 740,00	13 559,40	2,19950	1,78160
		<i>0,3*0,3*2,25*4</i>				0,810		
13	342 24-1158.RT1	Příčky z lícovek český formát, tl. 140 mm z lícovek plných	m2	8,190	2 460,00	20 147,40	0,32245	2,64087
		<i>(1,2+1,8)*2,25</i>				6,750		
		<i>1,2*1,2</i>				1,440		
14	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami	m	11,400	136,00	1 550,40	0,00102	0,01163
		<i>2,25*4+1,2*2</i>				11,400		
15	345 23-1111.RT1	Zdivo z tvárníc, betonová záhlívka, tl. 19 cm tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně	m2	14,608	1 230,00	17 967,84	0,35564	5,19519
		<i>svah: (1,5*2*3+0,5)*0,4*1,1</i>				4,180		
		<i>hospoda: 1,2*0,4*1,1</i>				0,528		
		<i>obchod: (2,5*2*0,5+5,0)*1,2*1,1</i>				9,900		
16	345 23-1191.	Příplatek za řezání tvárníc	m	20,700	80,00	1 656,00	0,00000	0,00000
		<i>svah: 1,5*2*3+0,5</i>				9,500		
		<i>hospoda: 1,2</i>				1,200		
		<i>obchod: 2,5*2+5,0</i>				10,000		
17	345 23-2113.R00	Stříška na zdivo z tvárníc vč. dodávky	m	22,770	280,50	6 386,99	0,02956	0,67308
		<i>svah: (1,5*2*3+0,5)*1,1</i>				10,450		
		<i>hospoda: 1,2*1,1</i>				1,320		
		<i>obchod: (2,5*2+5,0)*1,1</i>				11,000		

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	346 24-4811.R00	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	6,360	470,00	2 989,20	0,16952	1,07815
		1,8*0,9*2				3,240		
		2,6*1,2				3,120		
19	346 24-5999.R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	6,360	163,50	1 039,86	0,05850	0,37206
		1,8*0,9*2				3,240		
		2,6*1,2				3,120		
20	627 45-2111.R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	23,640	240,50	5 685,42	0,01849	0,43710
		(0,3+0,3)*2*2,15*4				10,320		
		(1,2+0,6)*1,2				2,160		
		(1,2+1,8)*2,25				6,750		
		1,2*(2,25-0,6)				1,980		
		1,8*(2,25-0,9)				2,430		
3		Svislé a kompletní konstrukce				70 982,51		12,18967
4		Vodorovné konstrukce						
21	434 31-1113.R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15	m	47,800	252,00	12 045,60	0,10714	5,12129
		1,7*8+1,9*18				47,800		
22	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	21,510	150,00	3 226,50	0,00816	0,17552
		(0,3+0,15)*1,7*8				6,120		
		(0,3+0,15)*1,9*18				15,390		
23	434 35-1142.R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	21,510	60,00	1 290,60	0,00000	0,00000
4		Vodorovné konstrukce				16 562,70		5,29681
5		Komunikace						
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	47,480	200,00	9 496,00	0,07390	3,50877
		zastávka: 2,9*1,7				4,930		
		2,4*1,5				3,600		
		svah: 1,7*(2,3+1,5)				6,460		
		hospoda: 1,9*1,9				3,610		
		rovina: 10,4*1,9				19,760		
		obchod: 4,8*1,9				9,120		
25	596 21-5050.	Kladení zámkové dlažby na schody	m	47,800	200,00	9 560,00	0,07390	3,53242
		1,7*8				13,600		
		1,9*18				34,200		
26	59245020	Dlažba zámková HOLLAND KLASIK 200x100x60mm šedá barva	m2	70,370	195,00	13 722,11	0,14500	10,20362

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
						48,430		
						21,940		
5	Komunikace					32 778,11		17,24481

63 Podlahy a podlahové konstrukce

27	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	6,493	3 015,00	19 576,40	2,42198	15,72592
		<i>zastávka: 2,9*1,7*0,1</i>				0,493		
		<i>2,4*1,5*0,1</i>				0,360		
		<i>svah: 1,7*(2,3+1,5)*0,1</i>				0,646		
		<i>1,5*1,7*2*0,1</i>				0,510		
		<i>hospoda: 1,9*(1,9+1,5)*0,1</i>				0,646		
		<i>rovina: 10,4*1,9*0,1</i>				1,976		
		<i>obchod: (4,8+2,5*2)*1,9*0,1</i>				1,862		
28	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,314	25 500,00	8 014,65	1,06625	0,33512
		<i>zastávka: (2,9*1,7)*4,4*0,001*1,1</i>				0,024		
		<i>2,4*1,5*4,4*0,001*1,1</i>				0,017		
		<i>svah: (1,7*(2,3+1,5))*4,4*0,001*1,1</i>				0,031		
		<i>1,5*1,7*2*4,4*0,001*1,1</i>				0,025		
		<i>hospoda: (1,9*(1,9+1,5))*4,4*0,001*1,1</i>				0,031		
		<i>rovina: 10,4*1,9*4,4*0,001*1,1</i>				0,096		
		<i>obchod: ((4,8+2,5*2)*1,9)*4,4*0,001*1,1</i>				0,090		
29	631 57-1003.R00	Podsyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	7,985	949,00	7 577,77	1,83700	14,66845
		<i>pod zámkovou dlažbu:</i>						
		<i>zastávka: 2,9*1,7*0,1</i>				0,493		
		<i>2,4*1,5*0,1</i>				0,360		
		<i>svah: 1,7*(2,3+1,5)*0,1</i>				0,646		
		<i>1,5*1,7*2*0,1</i>				0,510		
		<i>hospoda: 1,9*(1,9+1,5)*0,1</i>				0,646		
		<i>rovina: 10,4*1,9*0,1</i>				1,976		
		<i>obchod: (4,8+2,5*2)*1,9*0,1</i>				1,862		
		<i>pod základy:</i>						
		<i>zastávka: (1,6*2+2,8)*0,5*0,1</i>				0,300		
		<i>svah: (2,3+1,5*2*3+0,5)*0,4*0,1</i>				0,472		
		<i>hospoda: 1,2*0,4*0,1</i>				0,048		
		<i>obchod: (2,1*2+4,8)*0,4*0,1</i>				0,360		
		<i>pod obrubníky: 10,4*0,3*0,1</i>				0,312		
30	632 45-1135.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm	m2	47,480	203,50	9 662,18	0,09768	4,63785
		<i>zastávka: 2,9*1,7</i>				4,930		
		<i>2,4*1,5</i>				3,600		
		<i>svah: 1,7*(2,3+1,5)</i>				6,460		
		<i>hospoda: 1,9*1,9</i>				3,610		
		<i>rovina: 10,4*1,9</i>				19,760		
		<i>obchod: 4,8*1,9</i>				9,120		
31	632 45-6131.R00	Potěr píscem.stupňů hlazený dř.hladítkem, 30 mm	m2	21,510	542,00	11 658,42	0,08285	1,78210

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		svah: (0,3+0,15)*1,7*8				6,120		
		hospoda. obchod: (0,3+0,15)*1,9*18				15,390		
63		Podlahy a podlahové konstrukce				56 489,41		37,14943
9		Ostatní konstrukce						
32	955 10-1010.	Demontáž přístřešku autobusové zastávky	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
33	955 20-1010.	Demontáž zábradlí včetně odklizení	m	32,800	0,00	0,00	0,00000	0,00000
		4,5*2+1,9+1,9+1,5+10,4-1,7+2,5*2+4,8				32,800		
9		Ostatní konstrukce				0,00		0,00000
91		Doplňující práce na komunikaci						
34	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrubníku betonového 100/25/10	m	10,400	188,50	1 960,40	0,13612	1,41565
		hospoda: 1,9				1,900		
		rovina: 10,4-1,7-0,2				8,500		
35	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky z B 12,5	m3	0,936	2 930,00	2 742,48	2,37855	2,22632
		10,4*0,3*0,3				0,936		
36	917862190	Obrubník chodníkový 1000x250x100mm	ks	11,000	110,00	1 210,00	0,06000	0,66000
91		Doplňující práce na komunikaci				5 912,88		4,30197
96		Bourání konstrukcí						
37	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	47,800	100,00	4 780,00	(-0,07000)	(-3,34600)
		1,7*8+1,9*18				47,800	0,00000	0,00000
38	965 04-2241.R00	Bourání betonových konstrukcí	m3	14,638	1 634,00	23 918,98	(-2,20000)	(-32,20426)
		zastávka: 2,9*1,7*0,15				0,740	0,00000	0,00000
		2,4*1,5*0,15				0,540		
		svah: 1,7*(2,3+1,5)*0,15				0,969		
		1,5*1,7*2*0,15				0,765		
		hospoda: 1,9*(1,9+1,5)*0,15				0,969		
		rovina: 10,4*1,9*0,15				2,964		
		obchod: (4,8+2,5*2)*1,9*0,15				2,793		
		zídky: (4,5+5,0*2)*0,25*0,5				1,813		
		(2,5*1,1*0,5*2+4,8)*0,25*1,5				2,831		
		1,7*1,0*0,15				0,255		
96		Bourání konstrukcí				28 698,98		(-35,55026) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
39	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	101,977	610,00	62 205,81	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				62 205,81		0,00000
711		Izolace proti vodě						
40	711 11-1010.	Vodorovná izolace, D+M, nátěr+ Bitagit	m2	13,570	220,00	2 985,40	0,00000	0,00000
		<i>zastávka: (1,6*2+2,8)*0,5*1,15</i>				<i>3,450</i>		
		<i>svah: (2,3+1,5*2*3+0,5)*0,4*1,15</i>				<i>5,428</i>		
		<i>hospoda: 1,2*0,4*1,15</i>				<i>0,552</i>		
		<i>obchod: (2,1*2+4,8)*0,4*1,15</i>				<i>4,140</i>		
41	711 11-2020.	Svislá izolace, D+M, nátěr+ Bitagit	m2	7,344	245,00	1 799,28	0,00000	0,00000
		<i>2,4*1,2*1,2</i>				<i>3,456</i>		
		<i>1,8*0,9*2*1,2</i>				<i>3,888</i>		
42	711 20-2110.	Izolace svislá nopová, D+M u objektu	m2	16,044	230,00	3 690,12	0,00000	0,00000
		<i>stáv, objekt: (2,0+1,5+10,4+2,5*2+4,8)*0,5*1,2</i>				<i>14,220</i>		
		<i>zast.: 1,9*0,8*1,2</i>				<i>1,824</i>		
43	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	84,748	3,70	313,57	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				8 788,37		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
44	762 55-2020.	Nová střecha autobusové zastávky, tesařská kce, vč.nátěrů a prořezu, vč.živíčního šindelů	m2	9,600	1 750,00	16 800,00	0,00000	0,00000
		<i>1,6*3,0*2</i>				<i>9,600</i>		
45	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	168,000	6,50	1 092,00	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				17 892,00		0,00000
764		Konstrukce klempířské						
46	764 25-2602.R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 250 mm	m	8,400	511,00	4 292,40	0,00187	0,01571
		<i>(3,0+1,2)*2</i>				<i>8,400</i>		
47	764 25-9528.U00	Kolík TiZn kónický 125mm	kus	1,000	775,00	775,00	0,00028	0,00028
48	764 25-9610.	Řetízek pro odtok vody	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00000	0,00000
49	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	55,674	3,10	172,59	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				5 739,99		0,01599

Stavba: 2013-10	Oprava chodníků- Staré Hutě	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 01	Oprava chodníků	Datum tisku:	
Rozpočet: 20	Oprava chodníků		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
766 Konstrukce truhlářské								
50	766 42-1232.R00	Obložení podhledů jednod. palubkami,vč. dodávky palubek a nátěrů, vč.pomocného lešení	m2	10,593	595,00	6 302,84	0,00031	0,00328
		1,2*1,3*0,5*2*2*1,1				3,432		
		1,6*0,3*4*1,1				2,112		
		2,4*0,3*2*1,1				1,584		
		1,5*2,1*1,1				3,465		
51	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	63,028	3,00	189,09	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				6 491,92		0,00328
767 Konstrukce zámečnické								
52	767 90-2020.	Zábradlí, D+M	m	32,800	1 000,00	32 800,00	0,00000	0,00000
		4,5*2+1,9+1,9+1,5+10,4-1,7+2,5*2+4,6				32,800		
53	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	328,000	3,00	984,00	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				33 784,00		0,00000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,742	0,00	0,00	0,00000	0,00000
55	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	71,101	150,00	10 665,08	Index:	2,00000
56	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	71,101	0,00	0,00	Index:	2,00000
57	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	35,550	110,50	3 928,30	Index:	1,00000
58	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	35,550	0,00	0,00	Index:	1,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 593,38		0,00000